



Service og Tjenester

Testing av kontrollanlegg

Visshet om at hendelser ute virkelig blir registrert i signalanlegget

Kontroll på at signalene er adressert til riktig anleggsdel

Kontroll av tegninger over anleggets signalveier

Dokumentasjon på hva som er kontrollert



Omfang

Kontrollere at alle signaler kommer ut på kontroll- og signalanlegg ved å teste eller simulere tilstander ute i anlegget.

Kjøre kommandosignaler fra kontrollanlegg for å kontrollere at kommandoer betjener riktig anleggsdel. Dette kan om ønskelig utføres uten å måtte legge noen del av anlegget dødt.

Dokumentasjon

Dokumentere hvilke releer etc. som trer i funksjon, og på hvilken måte testen er foretatt. Denne dokumentasjon er til god hjelp ved fremtidige kontroller og feilsituasjoner i anlegget. Kontrollere og eventuelt rette tegninger over anlegget.

Erfaring

Våre erfarne serviceingeniører har hele Norge, inkludert Nordsjøen, som sin arbeidsplass. De fleste har i tillegg erfaring fra utenlandsoppdrag som har omhandlet idriftsettelse av komplette transformatorstasjoner. Våre kunder finnes innen energiforsyning, kraftproduksjon, kraftkrevende industri og offshore.